

**INQUÉRITO DE PREÇOS DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO CUB – NBR 12.721/2006**



**REFERENTE: ABRIL DE 2010**

<b>VALORES DO CUB (MÉDIO)</b>		<b>R\$</b>	<b>VAR.% MÊS</b>	<b>VAR.% ANO</b>	<b>% 12 meses</b>
Residencial (R)		987,97	0,21	0,47	3,27
Comercial (C)		1.075,36	0,18	0,11	2,28
Galpão Industrial (GI)		507,14	0,17	0,34	2,75
Residência Popular (RP1Q)		916,26	0,44	1,15	5,64
<b>MATERIAIS</b>	<b>UN</b>	<b>R\$/h</b>	<b>VAR.% MÊS</b>	<b>VAR.% ANO</b>	<b>% 12 meses</b>
AÇO CA 50 10 mm	kg	3,96	(1,74)	(7,48)	(16,98)
AREIA MÉDIA	m <sup>3</sup>	51,81	0,80	0,68	3,04
AZULEJO CERÂMICA 30 cm x 40 cm PEI II COR CLARA	m <sup>2</sup>	11,96	(2,05)	(2,05)	(3,16)
BACIA SANITÁRIA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	u	170,37	0,49	2,25	(0,15)
BANCADA PIA DE MÁRMORE BRANCO 2 x 0,60 x 2 cm	u	374,88	0,00	3,24	3,24
BLOCO CERÂMICO PARA ALVENARIA VEDAÇÃO (9 X 19 X 19 cm)	u	0,44	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE CONCRETO 19 x 19 x 39 cm	u	1,64	0,00	4,46	7,19
BRITA 2	m <sup>3</sup>	55,45	0,69	0,69	2,04
CHAPA COMPENSADO PLAST. 18 mm 2,20 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	28,38	0,00	0,00	0,00
CIMENTO CP-32 II	kg	0,37	0,00	0,00	(2,63)
CONCRETO fck=25 MPa abatimento 5±1cm,. br. 1 e 2 pré-dosado	m <sup>3</sup>	224,49	0,00	0,00	(0,94)
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	u	59,31	0,54	1,32	4,59
EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE	kg	5,46	1,68	0,00	(1,09)
ESQUADRIA ALUMÍNIO CORRER 2 x 1,40, 4 FLS, S/ BÁSC. L. 25	m <sup>2</sup>	202,83	0,00	0,89	2,79
FECHADURA INTERNA DE FERRO CROMADO TIPO IV (55mm)	u	21,15	0,67	1,05	(0,42)
FIO DE COBRE ANTICHAMA 750 V, # 2,5 m	m	0,64	3,23	1,59	(5,88)
JANELA DE CORRER 1,20 x 1,20 m 2 fls CP FERRO DOBRADA nº 20 TRAT. FUNDO ANTICOR.	m <sup>2</sup>	178,35	0,83	3,84	12,93
PLACA DE GESSO LISO 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>	20,50	0,00	0,00	8,81
PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA 0,60 x 2,10 m	u	66,02	(1,62)	(1,40)	0,95
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1/2"	u	24,55	1,07	0,37	(3,80)
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6 mm 2,44 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	12,85	0,63	2,55	4,90
TINTA Látex PVA	l	8,44	0,00	(3,10)	(7,36)
TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2"	m	54,84	(0,02)	(6,99)	(9,42)
TUBO DE PVC/R RÍGIDO REFORÇADO P/ ESGOTO 150 mm	m	14,53	(2,29)	(2,35)	(3,39)
VIDRO LISO TRANSP. 4 mm COLOC. C/ MASSA	m <sup>2</sup>	56,81	0,00	6,09	9,04
<b>MÃO-DE-OBRA</b>	<b>UN</b>	<b>R\$/h</b>	<b>VAR.% MÊS</b>	<b>VAR.% ANO</b>	<b>% 12 meses</b>
Pedreiro	h	4,75	0,42	2,37	9,95
Servente	h	3,16	1,28	1,61	12,06
<b>CUSTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>UN</b>	<b>R\$/h</b>	<b>VAR.% MÊS</b>	<b>VAR.% ANO</b>	<b>% 12 meses</b>
Engenheiro	h	19,02	0,58	1,17	8,13
<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UN</b>	<b>R\$/h</b>	<b>VAR.% MÊS</b>	<b>VAR.% ANO</b>	<b>% 12 meses</b>
Betoneira 320 l	dia	7,94	0,00	7,59	9,67

<b>COMPONENTES</b>	<b>VAR.% MÊS</b>	<b>VAR.% ANO</b>	<b>% meses</b>
TOTAL MATERIAIS	(0,27)	(1,22)	(3,31)
TOTAL MÃO DE OBRAS	0,67	2,15	10,55

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>167,13%</b>
-------------------------	----------------

**CUSTO UNITÁRIO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS,  
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS**



Estes custos, elaborados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis, são válidos para ABRIL DE 2010. Os preços dos materiais de construção foram coletados entre vários fornecedores da Grande Florianópolis e os valores de mão-de-obra pesquisados por sindicatos regionais conveniados. Os valores publicados são válidos para todo o Estado de Santa Catarina, conforme lei nº 4.591/64 e de acordo com convênio firmado com a CEIC-SC.

<b>Residencial</b>					
Projetos Padrão	Tipo	Pavimentos	Padrão de Acabamento		
			Baixo	Normal	Alto
Residencial (R)	Unifamiliar	1	887,92	1.030,74	1.271,14
Prédio Popular (PP)	Multifamiliar	4	852,33	987,39	
Projeto interesse Social (PIS)	Multifamiliar	4	628,37		
Residencial (R)	Multifamiliar	8	817,38	877,46	1.047,64
Residencial (R)	Multifamiliar	16		848,04	1.123,43

**CUB Médio Residencial (R) R\$: 987,97**

**Variação %: 0,21**

<b>Comercial</b>				
Projetos Padrão	Pavimentos	Padrão de Acabamento		
		Normal	Alto	
Comercial, Salas e Lojas (CSL)	8	888,99	974,86	
Comercial, Salas e Lojas (CSL)	16	1.191,06	1.298,52	
Comercial Andar Livre (CAL)	8	1.016,90	1.081,81	

**CUB Médio Comercial (CAL, CSL) R\$: 1.075,36**

**Variação %: 0,18**

**Galpão (GI) e Residência Popular (RP1Q)**

Projetos Padrão	Valor m <sup>2</sup>	Variação %
Galpão Industrial (GI)	507,14	0,17
Residência Popular (RP1Q)	916,26	0,44

**Nota: "Estes custos unitários foram calculados conforme dispostos na Norma NBR 12.721/2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior."**

**"Na formação destes Custos Unitários Básicos, não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado da construção, de acordo com estabelecido no projeto e especificações correspondente a cada caso particular: fundações especiais; elevadores; instalações de ar condicionado, calefação, fogões, aquecedores, incineração, exaustão, "playgrounds", etc.; obras complementares de urbanização, recreação, ajardinamento, instalação e regularização do condomínio além de outros serviços especiais."**

Pres. SINDUSCON/FPOLIS

Diretor CEE