

Item	Lote básico (por m² de construção)	Un	Média Aritmética (R\$)	Variação %		
				Mês	Acumulado ano	Acumulado 12 meses
Materiais						
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m²	47,63	0,00%	0,26%	10,43%
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	4,91	-0,15%	1,08%	1,24%
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m³	272,93	0,10%	1,00%	2,89%
4	Cimento CP-32 II	50kg	22,04	-0,35%	-0,98%	-0,64%
5	Areia média	m³	66,91	0,00%	0,50%	3,38%
6	Brita nº 02	m³	72,83	0,00%	0,15%	0,77%
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	0,47	0,00%	0,00%	0,00%
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	2,54	0,00%	0,34%	5,95%
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m²	21,34	0,00%	0,00%	3,18%
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	99,50	0,00%	1,43%	2,90%
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m²	449,00	0,18%	2,05%	2,05%
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m²	275,70	0,00%	0,00%	0,00%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	37,54	0,00%	0,67%	10,18%
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m²	16,52	0,00%	0,00%	2,65%
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	581,67	0,00%	0,00%	0,00%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m²	28,67	0,00%	0,00%	0,00%
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m²	90,29	0,00%	0,00%	3,21%
18	Tinta látex PVA	l	13,29	0,40%	1,27%	2,85%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	9,35	0,11%	0,45%	2,85%
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm²	m	1,07	0,00%	0,13%	1,93%
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	98,52	0,20%	1,09%	1,93%
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	247,71	0,00%	0,20%	0,97%
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	28,38	0,00%	0,12%	4,27%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	62,82	0,64%	1,01%	4,03%
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	24,36	0,08%	0,33%	5,56%
Mão de Obra						
26	Pedreiro	h	12,27	0,31%	1,13%	7,85%
27	Servente	h	7,67	0,06%	0,18%	5,76%
Despesas Administrativas						
28	Engenheiro	h	42,85	0,00%	1,02%	7,02%
Equipamentos						
29	Locação de betoneira 320 l	dia	11,53	0,00%	0,00%	7,46%